Gemeinde Risch-Rotkreuz

Risch Rotkreuz

Forrenstrasse Umgestaltung BHS und Neubau RW

Situation 1:200

Ausführungsprojekt

Dat. : 23.06.2025	
Gr. : 297 x 1890	
Gez. : arme	Kontr. : rawi
Projekt Nr. E-23-00365-000	
Plan Nr. 401	

Gruner AG
Chamerstrasse 170, CH-6300 Zug, T +41 41 748 20 80, zug@gruner.ch, www.gruner.ch

gruner

ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN

Datum	Index	Gez.	Kontr.	Änderungen / Ergänzungen

Legende :

Bestehend:	Projekt:	Abbruch:
Strassenachse	Strassenachse	
Grundbuchdaten	Bauwerk / Randabschlüsse	Aufzuhebende Strassenrand
Fahrbahn	Fahrbahn	Abbruch gelb markiert
Trottoir	Trottoir T2	
	Trottoir T3 (Überfahrt)	
	Vorplatz / Einfahrten	
Busbetondecke	Busbetondecke	
Gebäude		
Grünfläche	Grünfläche / Böschung / Einschnitt	
Verkehrs- / Fussgängerinsel	Verkehrs- / Fussgängerinsel	
Kunstbauten	Kunstbauten	
Pflästerung	Pflästerung	
Markierung Weiss	Markierung Weiss	Markierung entfällt
Markierung Gelb	Markierung Gelb	
Hecke	Hecke	
Sig Signal	Sig Signal	
Poller	Poller	
Kdl Kandelaber	Kandelaber	Abbruch Kandelaber
Hyd Hydrant	Hy Hydrant	Abbruch Hydrant
	Schluckschacht / Kontrollschacht	
	Strassenablauf	
	Schmutzwasser Kontrollschacht	
Baum	Baum	Rodung Baum
Ein- / Ausfahrten		
Baulinie		
Freileitungen		

Strassenaufbau - T5 Forrenstrasse:

AC 8 H	PmB 45/80-65 CH-E	3.0 cm
AC B 22 H	PmB 45/80-65 CH-E	9.5 cm
AC T 22 H	PmB 25/55-65 CH-E	9.5 cm
Fundation UG 0/45 OC85		50.0 cm
Zementstabilisierung (bei Bedarf)		40.0 cm
Geotextil 'Trennen'		(z.B. FLN KN 13)
Total:		min. 112.0 cm

Fusswegaufbau:

AC 8 N	B 70 / 100	3.0 cm
AC T 22 N	B 70 / 100	7.0 cm
Fundation UG 0/45 OC85		40.0 cm
Zementstabilisierung (bei Bedarf)		40.0 cm
Geotextil 'Trennen'		(z.B. FLN KN 13)
Total:		90.0 cm

Fusswegaufbau T2 (Fusswegüberfahrt):

AC 8 N	B 70 / 100	3.0 cm
AC T 22 N	B 70 / 100	10.0 cm
Fundation UG 0/45 OC85		50.0 cm
Zementstabilisierung (bei Bedarf)		40.0 cm
Geotextil 'Trennen'		(z.B. FLN KN 13)
Total:		103.0 cm

Aufbau Bushaltestelle:

Vorsatzbeton	6.0 cm
Kernbeton	20.0 cm
Fundation UG 0/45 OC85	50.0 cm
Zementstabilisierung (bei Bedarf)	40.0 cm
Geotextil 'Trennen'	(z.B. FLN KN 13)
Total:	116.0 cm

Die auf diesem Plan ersichtlichen Werkleitungen stammen von verschiedenen Quellen mit unterschiedlichen Genauigkeiten. Der Planer kann für fehlende oder in der tatsächlichen Lage abweichende Werkleitungen nicht verantwortlich gemacht werden. Der Unternehmer ist verpflichtet, vor Baubeginn bei den Werken sämtliche Werkleitungspläne zu besorgen und nach Rücksprache mit der Bauleitung aus seiner Sicht, aus Sicht der Werke oder aus der Sicht der Bauleitung notwendige Sondierungen vorzunehmen. Im Weiteren ist der Unternehmer verpflichtet und verantwortlich, die Vorgaben der Werke zu befolgen.