

- Frühestens **1 Jahr** nach Strassenaufbruch
- ⑧ **Abräsen** der Tragschicht der provisorischen Wiederinstandstellung
 - Belagsfräsen der Tragschicht **mindestens 15 cm** überfräsen
 - Reinigen der Fugenflanke und Anbringen eines **Fugenbandes**
- ⑨ Randpartien **≤ 50 cm**
 - sind ebenfalls abzufräsen und zu **erneuern**
- ⑩ **Deckschichteinbau** bis Oberkante des bestehenden Belages
 - ist aus Qualitätsgründen ab 20 m² maschinell einzubauen
 - Belagstyp nach Angaben der Grabenaufbruchbewilligung bzw. in der Regel
 - im **Gehweg**; **AC 8 N**, **mindestens 25 mm**
 - **Markierungen** instandstellen